

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณสำนักงาน อบต. โดยวิธีคัดเลือก (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด.)
๒. หน่วยงานเจ้าของ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปิยะสกล วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินทดแทนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณสำนักงาน อบต. โดยวิธีคัดเลือก (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด.) (โดยวิธีเจาะจง)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินทดแทนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓
๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายสันติรัฐ ดาโอะ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปิยะสกล
๖.๒ นายศุภชัย กลั่นศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓ นางสาวเพ็ญพิศ พรหมคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
 - ข้อ ๒.๑ หมายถึงแบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ และแบบ ปร.๖
 - ข้อ ๒.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ข้อ ๒.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ข้อ ๒.๔ หมายถึง แบบกรณีอื่น ๆ (แบบประมาณการราคากลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓)



สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง		
หน่วยงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง		
ประมาณการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณสำนักงาน อบต.		
ปริมาณงาน	รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต. กำหนด		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน	3 แผ่น	ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	จุดที่1. รางระบายน้ำ คสล. 0.20x0.30 ม.	87,271.68	1.3056	113,941.91	เงื่อนไข
2	จุดที่2 รางระบายน้ำ คสล. 0.40x0.50 ม.	187,246.25	1.3056	244,468.70	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
3	จุดที่3 รางระบายน้ำ คสล. 0.20x0.30 ม.	198,057.38	1.3056	258,583.72	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			616,994.32	บาท
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			616,000.00	บาท
	ตัวอักษร	หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน			
ขนาดหรือเนื้อที่งาน		ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาข้างมา

ก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติชัย คาโอะ)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ลิปะสะโง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุกชัย กลั่นศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทด.ยะรัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเพ็ญพิศ พรหมน้ำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาก่อสร้าง เป็นราคากลาง

ปร.4 แผ่นที่ 1

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณสำนักงาน อบต. (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ตามแบบ อบต.ลิปะสะโง เลขที่ 5 / 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	จุดที่ 1. รางระบายน้ำ คสล. ปากกว้าง 0.20 x 0.30 ม. ยาว 45 ม.							
1	งานรื้อพื้นถนน คสล.	23.40	ตร.ม.	-	-	70.00	1,638.00	1,638.00
2	งานดินซุด	9.36	ลบ.ม.	-	-	99.00	926.64	926.64
3	งานทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	0.90	ลบ.ม.	560.75	504.68	99.00	89.10	593.78
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)	4.50	ลบ.ม.	2,070.09	9,315.41	306.00	1,377.00	10,692.41
5	งานไม้แบบ	15.00	ลบ.ฟ.	589.72	8,845.80	-	-	8,845.80
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	36.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,788.00	4,788.00
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	159.68	กก.	22.99	3,671.04	4.10	654.69	4,325.73
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	239.76	กก.	22.02	5,279.52	3.30	791.21	6,070.72
	- ลวดผูกเหล็ก	13.31	กก.	48.13	640.61	-	-	640.61
7	เหล็กฉาก ขนาด 2.5 x 2.5 ซม. หนา 4 มม.	15.00	เส้น	250.00	3,750.00	-	-	3,750.00
8	งานฝ้าปิดตะแกรงเหล็ก							
	- ฝ้าปิดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 1.00 ม. หนา 3 มม.	45.00	ม.	1,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
	รวมค่างานอื่นๆ				77,007.05		10,264.64	87,271.68



หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณสำนักงาน อบต. (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ตามแบบ อบต.ลิปะสะโง เลขที่ 5 / 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	จุดที่ 2. รางระบายน้ำ คสล. ปากกว้าง 0.40 x 0.50 ม. ยาว 53 ม.							
1	งานดินขุด	24.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,455.20	2,455.20
2	งานทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	1.59	ลบ.ม.	560.75	891.59	99.00	157.41	1,049.00
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)	8.48	ลบ.ม.	2,070.09	17,554.36	306.00	2,594.88	20,149.24
4	งานไม้แบบ	15.00	ลบ.ฟ.	589.72	8,845.80	-	-	8,845.80
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	36.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,788.00	4,788.00
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	264.47	กก.	22.99	6,080.17	4.10	1,084.33	7,164.49
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	426.24	กก.	22.02	9,385.80	3.30	1,406.59	10,792.40
	- ลวดผูกเหล็ก	23.02	กก.	48.13	1,107.95	-	-	1,107.95
6	เหล็กฉาก ขนาด 2.5 x 2.5 ซม. หนา 4 มม.	18.00	เส้น	250.00	4,500.00	-	-	4,500.00
7	งานฝ้าปิดตะแกรงเหล็ก							
	- ฝ้าปิดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 0.50 x 1.00 ม. หนา 3 มม.	53.00	ม.	2,200.00	116,600.00	-	-	116,600.00
8	งานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	12.00	ท่อน	607.48	7,289.76	-	-	7,289.76
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc) หนา 0.15 ม.	0.90	ลบ.ม.	2,070.09	1,863.08	306.00	275.40	2,138.48
	- งานทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	0.30	ลบ.ม.	560.75	168.23	99.00	29.70	197.93
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	6.00	ตร.ม.	23.00	138.00	5.00	30.00	168.00
	รวมค่างานทั้งสิ้น				174,424.74		12,821.51	187,246.25



หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณสำนักงาน อบต. (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ตามแบบ อบต.ลิปะสะโง เลขที่ 5 / 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	จุดที่ 3. รางระบายน้ำ คสล. ปากกว้าง 0.20 x 0.30 ม. ยาว 122 ม.							
1	งานดินซุด	23.30	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,306.70	2,306.70
2	งานทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	2.24	ลบ.ม.	560.75	1,256.08	99.00	221.76	1,477.84
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)	11.20	ลบ.ม.	2,070.09	23,185.01	306.00	3,427.20	26,612.21
4	งานไม้แบบ	10.00	ลบ.ฟ.	589.72	5,897.20	-	-	5,897.20
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	20.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,660.00	2,660.00
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	324.35	กก.	22.99	7,456.81	4.10	1,329.84	8,786.64
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	488.40	กก.	22.02	10,754.57	3.30	1,611.72	12,366.29
	- ลวดผูกเหล็ก	27.09	กก.	48.13	1,303.84	-	-	1,303.84
6	เหล็กฉาก ขนาด 2.5 x 2.5 ซม. หนา 4 มม.	40.00	เส้น	250.00	10,000.00	-	-	10,000.00
7	งานฝาปิดตะแกรงเหล็ก							
	- ฝาปิดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 1.00 ม. หนา 3 มม.	122.00	ม.	1,000.00	122,000.00	-	-	122,000.00
8	งานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	6.00	ท่อน	607.48	3,644.88	-	-	3,644.88
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc) หนา 0.15 ม.	0.36	ลบ.ม.	2,070.09	745.23	306.00	110.16	855.39
	- งานทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	0.12	ลบ.ม.	560.75	67.29	99.00	11.88	79.17
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	2.40	ตร.ม.	23.00	55.20	5.00	12.00	67.20
	รวมค่างานทั้งสิ้น				186,366.11		11,691.26	198,057.36