



บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ประมาณการ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแบบ PARA - ASPHALT CONCRETE มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,262.00 ตารางเมตร หรือตามแบบ ที่ อบต.กำหนด

สถานที่ดำเนินการ ภายในสนามกีฬาตำบลลิปะสะโง หมู่ที่ 2 ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตามแบบ อบต.ลิปะสะโง เลขที่ ๕ / 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานพื้นทาง กสธ.							
	2.1 งานปรับเกรดพื้นทางเดิม (ลูกรับบดอัดแน่น)	298.00	ตร.ม.	-	-	10.63	3,167.74	3,167.74
	2.2 งานทรายหยาบรองพื้น	14.90	ลบ.ม.	560.75	8,355.18	-	-	8,355.18
	2.3 งานผิวจราจรคอนกรีต (กำลังอัด 210 ksc รูปทรงกระบอก)	29.80	ลบ.ม.	2,009.35	59,878.63	306.00	9,118.80	68,997.43
	2.4 งานเหล็ก Wire Mesh	298.00	ตร.ม.	35.00	10,430.00	5.00	1,490.00	11,920.00
	2.5 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	20.00	ตร.ม.	320.00	6,400.00	-	-	6,400.00
	2.6 งานทาสีผิวจราจร	298.00	ตร.ม.	120.00	35,760.00	35.00	10,430.00	46,190.00
2	งานพื้นทาง PARA - AC							
	2.1 งานปรับเกรดพื้นทางเดิม (ลูกรับ หนา 10 ซม.)	1,964.00	ตร.ม.	-	-	10.63	20,877.32	20,877.32
	2.2 งานราดยางไพรม์โค้ด	1,964.00	ลบ.ม.	28.73	56,425.72	-	-	56,425.72
	2.3 งานผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	1,964.00	ตร.ม.	337.84	663,517.76	-	-	663,517.76
	2.4 งานทาสีเส้นจราจร Thermo Plastic Paint กว้าง 10 ซม. สีเหลือง	4.28	ตร.ม.	290.00	1,241.20	-	-	1,241.20
	2.5 งานทาสีเส้นจราจร Thermo Plastic Paint กว้าง 10 ซม. สีขาว	21.40	ตร.ม.	290.00	6,206.00	-	-	6,206.00
	2.6 งานทาสีผิวจราจร (สีทากันลื่น)	1,964.00	ตร.ม.	120.00	235,680.00	35.00	68,740.00	304,420.00
รวมค่างานอื่นๆ					1,083,894.49		113,823.86	1,197,718.35



บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 2

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ประมาณการ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแบบ PARA - ASPHALT CONCRETE มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,262.00 ตารางเมตร หรือตามแบบ ที่ อบต.กำหนด

สถานที่ดำเนินการ ภายในสนามกีฬาตำบลลิปะสะโง หมู่ที่ 2 ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตามแบบ อบต.ลิปะสะโง เลขที่ 6 / 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
3	ยอดยกมา				1,083,894.49		113,823.86	1,197,718.35
	งานประตู่ทางเข้าสนาม							
	3.1 ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสีคาน้ำเงิน ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ท่อน	1,395.00	1,395.00	-	-	1,395.00
	3.2 ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสีคาน้ำเงิน ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	887.00	887.00	-	-	887.00
	3.3 ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสีคาน้ำเงิน ขนาด 1½ นิ้ว	8.00	ท่อน	771.00	6,168.00	-	-	6,168.00
	3.4 ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสีคาน้ำเงิน ขนาด 1 นิ้ว	6.00	ท่อน	655.00	3,930.00	-	-	3,930.00
	3.5 ลวดตาข่ายตะแกรงเหล็ก ตัวหนอน ขนาดช่อง 1 x 1 นิ้ว	6.00	ตร.ม.	660.00	3,960.00	-	-	3,960.00
	3.6 หัวเสาธงตะกั่ว ขนาด 3 นิ้ว	3.00	อัน	160.00	480.00	-	-	480.00
	3.7 แผ่นเหล็ก ขนาด 4 x 4 นิ้วหนา 3 มม.	26.00	แผ่น	80.00	2,080.00	-	-	2,080.00
	3.8 น๊อต ขนาด 2 นิ้ว	2.00	กก.	70.00	140.00	-	-	140.00
	3.9 ตลับลูกปืนเหล็ก [Bearing] ขนาด 3 นิ้ว	6.00	อัน	200.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	3.10 สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	ถัง	330.00	330.00	-	-	330.00
	3.11 สีน้ำมันท้นหน้า ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	ถัง	450.00	450.00	-	-	450.00
	3.12 ค่าแรงดำเนินงาน (เหมารวม)	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	รวมค่างานอื่นๆ				1,104,914.49		128,823.86	1,233,738.35