

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสนามบินกีฬาฟุตบอล 1 สนาม 1 ตำบล (ศอ.บต.)

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์อำนวยความสะดวกจังหวัดชายแดนภาคใต้

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

ประมาณราคาโดย

นายชินชัย ขอสวัสดิ์

แบบเลขที่

ประมาณราคา

วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างพื้น								
	1.1 ดินลูกรังบดอัดแน่น	122.40	ลบ.ม.	179.43	21,962.23			21,962.23	
	1.2 ทราดยาบอบดอัดแน่น	40.80	ลบ.ม.	455.66	18,590.93			18,590.93	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc รูปทรงกระบอ	97.92	ลบ.ม.	2,682.24	262,644.94	306.00	29,963.52	292,608.46	
	1.4 เหล็กเสริม WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	816.00	ตร.ม.	33.04	26,960.64			26,960.64	
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	22.32	ตร.ม.	314.92	7,029.01			7,029.01	
							รวม	367,151.28	
2	งานเสาประตู								
	2.1 เสาประตูฟุตบอล (ท่อเหล็กอบสังกะสี)	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
							รวม	30,000.00	รวมรวม vat
3	งานพื้ยาง								
	3.1 งานปูพื้ยางพารา พร้อมติดตั้ง	704.00	ตร.ม.	950	668,800.00			668,800.00	
							รวม	668,800.00	รวมรวม vat