

รายการประมาณราคาเป็นราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยชลประทาน) ม.3 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 125.00 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.

(ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ อบต. กำหนด)

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน
1	งานเตรียมพื้นที่							
	1.1 งานเคลียร์พื้นที่ก่อนดำเนินการ	750.00	ตร.ม.	-	-	1.70	1,275.00	1,275.00
2	งานพื้นลาน คสล.							
	2.1 งานดินลูกรังปรับระดับ	100.00	ลบ.ม.	247.66	24,766.00	63.00	6,300.00	31,066.00
	2.2 งานทรายหยาบรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	467.29	11,682.25	63.00	1,575.00	13,257.25
	2.3 งานคอนกรีต st 240 ksc	75.00	ลบ.ม.	2,331.78	174,883.50	204.00	15,300.00	190,183.50
	2.4 งานเหล็ก wire mesh	500.00	ตร.ม.	36.00	18,000.00	5.00	2,500.00	20,500.00
	2.5 งานเหล็ก dowel สก. 12 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
	2.6 งานเหล็ก dowel สก. 19 มม.	0.68	ตัน	28,103.22	19,110.19	3,000.00	2,040.00	21,150.19
	2.7 งานไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	288.00	4,320.00	-	-	4,320.00
	2.8 งานประกอบติดตั้งไม้แบบ	37.50	ตร.ม.	-	-	30.00	1,125.00	1,125.00
	2.9 งานตะปู	4.00	กก.	46.73	186.92	-	-	186.92
	2.10 งานยางแอสฟัลท์	2.00	ลิตร	30.00	60.00	-	-	60.00
	2.11 งานท่อ พีวีซี สก. 3/4 นิ้ว	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	12 งานลูกรังไหล่ทาง	18.75	ลบ.ม.	247.66	4,643.63	63.00	1,181.25	5,824.88
3	งานวางท่อลอดกลม							
	3.1 งานท่อ คสล. สก. 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
						รวมเป็นเงิน		288,948.73