

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปาลิยะตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากลิยะ
ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปาลิยะตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากลิยะ
ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง / องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,308,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปาลิยะ ตามโครงการพระราชดำริ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42,380 ตรม.
ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. พร้อมถนนรอบสระหินคลุก กว้าง 6.00 ม. ยาว 825.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.20 ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,308,189.96 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เสกสรรค์ ยิ้มแสง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สุพัตรา ปานสมทรง กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

7.3 อัมบาตี อาแว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เสกสรรค์ ยิ้มแสง

21 กันยายน 2565 17:03:43

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสียะตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสียะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนงนิจ จังหวัดปัตตานี

โดยวิธีคัดเลือก/จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาลีเยตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาลีเย ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง / องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถ่างป่า								
1.1	[1.2]งานถากถางและล้มต้นไม้	8,250.000	ตร.ม.	2.72	22,440.00	1.3242	3.60	29,715.04	
2	งานขุดลอก								
2.1	[4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด	57,790.000	ลบ.ม.	30.61	1,768,951.90	1.3242	40.53	2,342,446.10	
3	งานดินถม								
3.1	[47]งานวัสดุคัดเลือก "ก"	11,880.000	ลบ.ม.	334.99	3,979,681.20	1.3242	443.59	5,269,893.84	
3.2	[49]งานวัสดุชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	990.000	ลบ.ม.	932.82	923,491.80	1.3242	1,235.24	1,222,887.84	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					6,694,564.90	รวมราคากลางทั้งสิ้น		8,864,942.82	
					บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)			9,308,189.96	

ราคากลาง (..... เก้าล้านสามแสนแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)

หมายเหตุ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปาลิยะตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสิยะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี
	โดยวิธีคัดเลือก/จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปาลิยะตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสิยะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง / องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตาบลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี
โดยวิธีคัดเลือก/จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตาบลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง / องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง



(เสกสรรค์ ยิ้มแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุพัตรา ปานสมทรง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อัมบาลี อาแว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีเยตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสีเย ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีเยตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสีเย ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานถมป่า

1.1 [1.2]งานถมดินและถมต้นไม้

ค่าดำเนินการ = 2.720 บาท/ตร.ม.

รวมทั้งสิ้น = 2.72 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ต.บลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ต.บลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานขุดลอก

2.1 [4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด

ค่าดำเนินการ = 30.610 บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งสิ้น = 30.61 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ต่าบลลิปะสะโง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ต่าบลลิปะสะโง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานดินถม

3.1 [47]งานวัสดุคัดเลือก "ก"

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?><?xml version =	=	35.000 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
"1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าวัสดุจากแหล่ง		
ค่าชุดเปิดหน้าบ่อลูกรัง	=	16.590 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?><?xml version =	=	0.000 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
"1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าชุด		
ค่าขนส่ง 37.000 กม.	=	157.780 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวม 35.000 + 16.590 + 0.000 + 157.780	=	209.370 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
รวมส่วนยุบตัว (209.370 X 1.600)	=	334.992 บาท/ลบ.ม.
ค่าบดทับ	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น	=	334.99 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตาบลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตาบลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานดินถม

3.2 [49]งานวัสดุชั้นพื้นทาง (หินคลุก)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?><?xml version =	=	392.520 บาท/ลบ.ม.
"1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัก)		
ค่าขนส่ง 40.000 กม.	=	151.610 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	544.130 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 544.130×1.50	=	816.195 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	25.420 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	91.210 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $816.195 + 25.420 + 91.210$	=	932.825 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	932.82 บาท/ลบ.ม.

สรุปราคาวัสดุ

โครงการ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากกาลีเยตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากกาลีเย ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก

จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก จังหวัดปัตตานี

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

รายงาน	ระยะทาง กม.	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	รวมเงิน	หน่วย	หมายเหตุ	วันที่ ที่กระทรวงพาณิชย์ ประกาศล่าสุด
ดินลูกรังราคาณแหล่งดิน บ่อลูกรังบ้านยางแดง	-	35.00	0.00	35.00	ลบ.ม.	ไม่มีราคากำหนดในพาณิชย์จังหวัดปัตตานี	
หินคลุกหินคลุกราคาณโรงโม่ สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	-	392.52	0.00	392.52	ลบ.ม.		ส.ค. 2565

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

เลขที่หนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559

ตารางอัตราค่าตอบแทนงานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.14	0.16	0.20	1.30	1.34
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.10	0.16	0.20	1.26	1.30
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.11	0.16	0.20	1.27	1.31
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.15	0.16	0.20	1.31	1.35
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.16	0.16	0.20	1.32	1.36
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.12	0.16	0.20	1.28	1.32
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.13	0.16	0.20	1.29	1.33
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.34	0.33	0.41	2.67	2.75
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.24	0.33	0.41	2.57	2.65
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.27	0.33	0.41	2.60	2.68
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.36	0.33	0.41	2.69	2.77
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.39	0.33	0.41	2.72	2.80
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.29	0.33	0.41	2.62	2.70
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.31	0.33	0.41	2.64	2.72
2	งานถูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	18.12	2.97	3.71	21.09	21.83
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.25	2.97	3.71	20.22	20.96
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.47	2.97	3.71	20.44	21.18

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ต่าบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ต่าบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559

ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.69	2.97	3.71	20.66	21.40
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	18.34	2.97	3.71	21.31	22.05
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	18.55	2.97	3.71	21.52	22.26
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.90	2.97	3.71	20.87	21.61
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	44.05	12.96	16.20	57.01	60.25
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	41.88	12.96	16.20	54.84	58.08
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	42.42	12.96	16.20	55.38	58.62
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	42.96	12.96	16.20	55.92	59.16
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	44.59	12.96	16.20	57.55	60.79
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	45.13	12.96	16.20	58.09	61.33
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	43.50	12.96	16.20	56.46	59.70
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	64.27	25.71	32.14	89.98	96.41
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.16	25.71	32.14	86.87	93.30
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.93	25.71	32.14	87.64	94.07
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	62.71	25.71	32.14	88.42	94.85
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	65.04	25.71	32.14	90.75	97.18
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	65.82	25.71	32.14	91.53	97.96
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	63.49	25.71	32.14	89.20	95.63

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

เลขที่หนังสือ : ความที่สด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559

ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แนน	21.21	4.20	5.25	25.41	26.46
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แนน	20.64	4.20	5.25	24.84	25.89
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แนน	20.78	4.20	5.25	24.98	26.03
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แนน	20.92	4.20	5.25	25.12	26.17
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แนน	21.35	4.20	5.25	25.55	26.60
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แนน	21.50	4.20	5.25	25.70	26.75
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แนน	21.07	4.20	5.25	25.27	26.32
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน						
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.83	3.02	3.78	18.85	19.61
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.09	3.02	3.78	18.11	18.87
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.28	3.02	3.78	18.30	19.06
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.46	3.02	3.78	18.48	19.24
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.02	3.02	3.78	19.04	19.80
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.20	3.02	3.78	19.22	19.98
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.65	3.02	3.78	18.67	19.43
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร						
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.31	2.67	3.34	18.98	19.65
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.53	2.67	3.34	18.20	18.87
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.72	2.67	3.34	18.39	19.06

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ต่าบลปะสะโง อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ต่าบลปะสะโง อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559

ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.92	2.67	3.34	18.59	19.26
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.50	2.67	3.34	19.17	19.84
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.70	2.67	3.34	19.37	20.04
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.11	2.67	3.34	18.78	19.45
6	ค่าตักดิน						
	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.58	1.70	2.13	9.28	9.71
	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.18	1.70	2.13	8.88	9.31
	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.26	1.70	2.13	8.96	9.39
	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.34	1.70	2.13	9.04	9.47
	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.66	1.70	2.13	9.36	9.79
	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.42	1.70	2.13	9.12	9.55
	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.50	1.70	2.13	9.20	9.63
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.94	3.34	4.18	34.28	35.12
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.00	3.34	4.18	32.34	33.18
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.39	3.34	4.18	32.73	33.57
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.78	3.34	4.18	33.12	33.96
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	31.32	3.34	4.18	34.66	35.50
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.16	3.34	4.18	33.50	34.34

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

เลขที่หนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559

ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.55	3.34	4.18	33.89	34.73
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.81	5.18	6.48	42.99	44.29
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.57	5.18	6.48	40.75	42.05
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.02	5.18	6.48	41.20	42.50
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.47	5.18	6.48	41.65	42.95
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.27	5.18	6.48	43.45	44.75
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.92	5.18	6.48	42.10	43.40
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.36	5.18	6.48	42.54	43.84
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	26.15	4.08	4.08	30.23	30.23
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.22	4.08	4.08	28.30	28.30
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.61	4.08	4.08	28.69	28.69
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.99	4.08	4.08	29.07	29.07
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	26.53	4.08	4.08	30.61	30.61
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.38	4.08	4.08	29.46	29.46
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.76	4.08	4.08	29.84	29.84
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	53.11	21.60	21.60	74.71	74.71
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	50.19	21.60	21.60	71.79	71.79
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	50.78	21.60	21.60	72.38	72.38

เสกสรรค์ ยิ้มแสง

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559

ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	51.36	21.60	21.60	72.96	72.96
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	53.70	21.60	21.60	75.30	75.30
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	51.95	21.60	21.60	73.55	73.55
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	52.53	21.60	21.60	74.13	74.13
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ						
	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	50.53	12.46	12.46	62.99	62.99
	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	47.05	12.46	12.46	59.51	59.51
	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	47.74	12.46	12.46	60.20	60.20
	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	48.44	12.46	12.46	60.90	60.90
	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	51.22	12.46	12.46	63.68	63.68
	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	49.13	12.46	12.46	61.59	61.59
	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	49.83	12.46	12.46	62.29	62.29
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559

ตารางอัตราค่าตอบแทนงานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.13	5.75	7.19	41.88	43.32
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.04	5.75	7.19	39.79	41.23
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.46	5.75	7.19	40.21	41.65
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.88	5.75	7.19	40.63	42.07
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.54	5.75	7.19	42.29	43.73
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.29	5.75	7.19	41.04	42.48
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.71	5.75	7.19	41.46	42.90
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	33.44	10.80	13.50	44.24	46.94
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.41	10.80	13.50	42.21	44.91
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.82	10.80	13.50	42.62	45.32
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	32.22	10.80	13.50	43.02	45.72
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	33.85	10.80	13.50	44.65	47.35
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	32.63	10.80	13.50	43.43	46.13
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	33.03	10.80	13.50	43.83	46.53
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	37.16	10.80	13.50	47.96	50.66
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.90	10.80	13.50	45.70	48.40
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.35	10.80	13.50	46.15	48.85

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

เลขที่หนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559

ตารางอัตราราคาค่าจ้างงานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.80	10.80	13.50	46.60	49.30
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	37.61	10.80	13.50	48.41	51.11
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.25	10.80	13.50	47.05	49.75
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.70	10.80	13.50	47.50	50.20
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	37.58	11.40	14.25	48.98	51.83
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.11	11.40	14.25	46.51	49.36
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.60	11.40	14.25	47.00	49.85
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.09	11.40	14.25	47.49	50.34
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	38.07	11.40	14.25	49.47	52.32
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.59	11.40	14.25	47.99	50.84
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	37.08	11.40	14.25	48.48	51.33
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	41.34	11.40	14.25	52.74	55.59
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	38.62	11.40	14.25	50.02	52.87
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	39.16	11.40	14.25	50.56	53.41
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	39.70	11.40	14.25	51.10	53.95
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	41.88	11.40	14.25	53.28	56.13
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	40.25	11.40	14.25	51.65	54.50
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	40.79	11.40	14.25	52.19	55.04

เสกสรรค์ ยิ้มแสง

21 กันยายน 2565 17:01:31

หน้า 8 จาก 9

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีเยตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสีเย ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีเยตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสีเย ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559

ตารางอัตราค่าตอบแทนงานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง						
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.69	0.08	0.08	0.77	0.77
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.62	0.08	0.08	0.70	0.70
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.64	0.08	0.08	0.72	0.72
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.65	0.08	0.08	0.73	0.73
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.71	0.08	0.08	0.79	0.79
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.66	0.08	0.08	0.74	0.74
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.68	0.08	0.08	0.76	0.76

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสียะตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสียะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสียะตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่

ส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและสูญเสียเมื่อบดทับ ๒ บ้านปากาสียะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

เลขที่หนังสือ : ตามหลักเกณฑ์

(Bank Volumn and Compacted Factor)

ลำดับที่	ชนิดวัสดุ	ส่วนขยายตัวจาก สภาพธรรมชาติ	ส่วนยุบตัวและสูญเสีย เมื่อบดทับ
2	ทรายบดอัดแน่น 70% Relative		
2.1	ทรายบดอัดแน่น 70% Relative	0.00	1.40
3	งานดินถมบดอัดแน่น (งานทั่วไป)		
3.1	ดินถม 85%	1.25	1.40
3.2	ดินถม 95%	1.25	1.60
4	งานดินถมบดอัดแน่น (งานเขื่อน)		
4.1	ดินถม 95%	1.25	1.50
4.2	ดินถม 98%	1.25	1.65
5	หินผุ		
5.1	หินผุ	1.60	0.00
6	หินแข็ง หรือคอนกรีตที่ทุบรื้อออก		
6.1	หินแข็ง หรือคอนกรีตที่ทุบรื้อออก	1.70	0.00
7	ลูกรัง		
7.1	ลูกรัง	1.25	1.60
8	หินคลุก		
8.1	หินคลุก	0.00	1.50
9	ทราย		
9.1	ทราย	1.15	0.00

โครงการ : จากโครงสร้างการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากกลีเยตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากกลีเย ตำบลลิปะสะโง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก /

จึงเหมาะโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากกลีเยตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากกลีเย ตำบลลิปะสะโง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างสะพาน

	เงินลงทุนหาย	ดอกเบี้ยเงินกู้	% ต่อปี
	0.00 %	5.00 %	

เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %
--------------------	--------	--------------------------	--------

ค่าจ้าง ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนาจการ คาดดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย						
≤5.00	18.4963	0.8333	5.5000	24.8296	1.2483	1.0700	1.3357	1.3536	1.3716
10.00	15.3370	0.8333	5.5000	21.6703	1.2167	1.0700	1.3019	1.3220	1.3422
20.00	11.3963	0.8333	5.5000	17.7296	1.1773	1.0700	1.2597	1.2792	1.2986
30.00	10.0513	0.8333	5.5000	16.3846	1.1638	1.0700	1.2453	1.2652	1.2851
40.00	9.1041	0.8333	5.0000	14.9374	1.1494	1.0700	1.2298	1.2495	1.2693
50.00	8.5496	0.8333	5.0000	14.3829	1.1438	1.0700	1.2239	1.2437	1.2635
60.00	7.9184	0.8333	5.0000	13.7517	1.1375	1.0700	1.2171	1.2363	1.2554
70.00	7.4369	0.8333	4.5000	12.7702	1.1277	1.0700	1.2066	1.2258	1.2449
80.00	7.0499	0.8333	4.5000	12.3832	1.1238	1.0700	1.2025	1.2217	1.2409

เสกสรรค์ ยิ้มแสง

21 กันยายน 2565 17:00:51

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาเลียะตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาเลียะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาเลียะตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาเลียะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	6.7304	0.8333	4.5000	12.0637	1.1206	1.0700	1.1991	1.2184	1.2377
100.00	6.4509	0.8333	4.5000	11.7842	1.1178	1.0700	1.1961	1.2150	1.2340
110.00	6.2204	0.8333	4.0000	11.0537	1.1105	1.0700	1.1883	1.2074	1.2264
120.00	6.0100	0.8333	4.0000	10.8433	1.1084	1.0700	1.1860	1.2048	1.2236
130.00	5.8345	0.8333	4.0000	10.6678	1.1067	1.0700	1.1841	1.2031	1.2221
140.00	5.6687	0.8333	4.0000	10.5020	1.1050	1.0700	1.1824	1.2011	1.2198
150.00	5.5195	0.8333	4.0000	10.3528	1.1035	1.0700	1.1808	1.1993	1.2178
160.00	5.3949	0.8333	4.0000	10.2282	1.1023	1.0700	1.1794	1.1981	1.2169
170.00	5.2718	0.8333	4.0000	10.1051	1.1011	1.0700	1.1781	1.1966	1.2152

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	5.1694	0.8333	4.0000	10.0027	1.1000	1.0700	1.1770	1.1957	1.2145
190.00	5.0759	0.8333	3.5000	9.4092	1.0941	1.0700	1.1707	1.1896	1.2085
200.00	4.9799	0.8333	3.5000	9.3132	1.0931	1.0700	1.1697	1.1884	1.2071
210.00	4.8907	0.8333	3.5000	9.2240	1.0922	1.0700	1.1687	1.1873	1.2059
220.00	4.8180	0.8333	3.5000	9.1513	1.0915	1.0700	1.1679	1.1867	1.2055
230.00	4.7403	0.8333	3.5000	9.0736	1.0907	1.0700	1.1671	1.1858	1.2044
240.00	4.6779	0.8333	3.5000	9.0112	1.0901	1.0700	1.1664	1.1853	1.2041
250.00	4.6094	0.8333	3.5000	8.9427	1.0894	1.0700	1.1657	1.1844	1.2032
260.00	4.5449	0.8333	3.5000	8.8782	1.0888	1.0700	1.1650	1.1836	1.2023

เสกสรรค์ ยิ้มแสง

21 กันยายน 2565 17:00:51

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	4.4944	0.8333	3.5000	8.8277	1.0883	1.0700	1.1645	1.1833	1.2021
280.00	4.4367	0.8333	3.5000	8.7700	1.0877	1.0700	1.1638	1.1826	1.2013
290.00	4.3820	0.8333	3.5000	8.7153	1.0872	1.0700	1.1633	1.1819	1.2005
300.00	4.3300	0.8333	3.5000	8.6633	1.0866	1.0700	1.1627	1.1812	1.1997
350.00	4.1249	0.8333	3.5000	8.4582	1.0846	1.0700	1.1605	1.1792	1.1978
400.00	3.9528	0.8333	3.5000	8.2861	1.0829	1.0700	1.1587	1.1772	1.1958
450.00	3.8116	0.8333	3.5000	8.1449	1.0814	1.0700	1.1572	1.1756	1.1941
500.00	3.6936	0.8333	3.5000	8.0269	1.0803	1.0700	1.1559	1.1743	1.1928
600.00	3.5070	0.8333	3.5000	7.8403	1.0784	1.0700	1.1539	1.1723	1.1908

เสกสรรค์ ยิ้มแสง

21 กันยายน 2565 17:00:51

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ต.บลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปากาสีตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากาสี ต.บลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
700.00	3.3557	0.8333	3.5000	7.6890	1.0769	1.0700	1.1523	1.1706	1.1888
800.00	3.2354	0.8333	3.5000	7.5687	1.0757	1.0700	1.1510	1.1692	1.1873
900.00	3.1478	0.8333	3.5000	7.4811	1.0748	1.0700	1.1500	1.1683	1.1866
1000.00	3.0766	0.8333	3.5000	7.4099	1.0741	1.0700	1.1493	1.1677	1.1862
≥1000.00	3.0766	0.8333	3.5000	7.4099	1.0741	1.0700	1.1493	1.1677	1.1862

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	6,694,564.90 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน	6,694,564.90 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,308,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3357
6,694,564.90	1.3242
10,000,000.00	1.3019

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลคว... ำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนด... ค่าและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ำงก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปาลิยะตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากลิยะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /
 ำงเหมาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรปาลิยะตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากลิยะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง / องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ดินลูกรังราคาณแหล่งดิน	ลบ.ม.	X						บ่อลูกรังบ้านยางแดง	21 กันยายน 2565	ไม่มีราคากำหนดในพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			1	-	-	-	-	-			

