

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับถนนหินคลุก เชื่อมถนนสายสี่เลนส์ หมู่ที่ ๑ บ้านมะพร้าวต้นเดียว โดยวิธีพิเศษ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๒./หน่วยงานเจ้าของ ส่วนโยธาดองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๖๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการยกระดับถนนหินคลุก เชื่อมถนนสายสี่เลนส์ หมู่ที่ ๑ บ้านมะพร้าวต้นเดียว โดยวิธีพิเศษ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน เป็นเงิน ๑,๔๖๐,๐๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสันติรัฐ ดาโอะ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๖.๒ นางนิษากร แก้วจันทร์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๖.๓ นายเอกชัย ลิงลาห์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.บางเขา

รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ลิปะสะโง

๖.๔ นายสุด็จ หามะ ตำแหน่ง ผู้แทนชุมชน

๖.๕ นายแซ ยูนแม ตำแหน่ง ผู้แทนชุมชน



สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโจ
หน่วยงาน	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโจ
ประมาณการ	โครงการ ยกระดับถนนหินคลุก เชื่อมถนนสายสี่เลน หมู่ที่ ๑ สายบ้านมะพร้าวต้นเดียว - ถนนสี่เลน - บ้านน้ำเสนอ
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตร.ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านมะพร้าวต้นเดียว ตำบลลิปะสะโจ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภททางทาง	1,072,327.40	1.3624	1,460,938.85	เงื่อนไข
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,460,938.85	บาท
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,460,000.00	บาท
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่งาน	3,900.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	374.36 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาข้างมหาตามรายการ
โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงนามมีชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกันตริณ คาโอะ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโจ

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสหพร รัตนบุญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกชัย สิงลาห์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.บางเขา รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ลิปะสะโจ

ลงชื่อ.....อ.อ.อ.อ.อ.อ......คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอัครุทธหะ ปือราเสง)

ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน

ลงชื่อ.....นายมะลิวัลย์ หะมะ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมะลิวัลย์ หะมะ)

ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน



บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ปร.4 แผ่นที่ 1

ประมาณการ โครงการ ยกกระตือรือร้นดินหินคลุก เชื่อมถนนสายสี่เลน หมู่ที่ ๑ สายบ้านมะพร้าวต้นเตย - ถนนสี่เลน - บ้านน้ำเสนอ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตร.ม

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านมะพร้าวต้นเตย ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตามแบบ อบต.ลิปะสะโง เลขที่ / 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานเตรียมพื้นที่							
	- งานเคลียร์และเตรียมพื้นที่	3,900.00	ตร.ม.	-	-	5.50	21,450.00	21,450.00
2	งานซ่อมแซมพื้นทางเดิม							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิม แล้วบดทับลูกรัง 10 ซม.	3,900.00	ตร.ม.	-	-	11.06	43,134.00	43,134.00
3	งานพื้นทาง							
	3.1 ค่าดำเนินการ (ลูกรัง)							
	- ค่าขุด - ขน	1,560.00	ลบ.ม.	-	-	30.86	48,141.60	48,141.60
	- ค่าบดทับ	1,560.00	ลบ.ม.	-	-	52.96	82,617.60	82,617.60
	- ค่าขนส่งลูกรัง 51.07 บาท/ลบ.ม. ระยะทาง 15 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ	2,340.00	กม.	-	-	51.07	119,503.80	119,503.80
	น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน พื้นที่ราบ							
	3.2 ค่าดำเนินการ (หินคลุก)							
	- ค่าผสม (Blend)	390.00	ลบ.ม.	-	-	24.14	9,414.60	9,414.60
	- ค่าบดทับ	390.00	ลบ.ม.	-	-	84.22	32,845.80	32,845.80
	- ค่าขนส่งหินคลุก 166.13 บาท/ลบ.ม. ระยะทาง 50 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ	1,950.00	กม.	-	-	166.13	323,953.50	323,953.50
	น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน พื้นที่ราบ							
	รวมค่างานอื่นๆ				-		681,060.90	681,060.90

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโจ

ปร.4 แผ่นที่ 2

ประมาณการ โครงการ ยกระดับถนนหินคลุก เชื่อมถนนสายสี่เลน หมู่ที่ ๑ สายบ้านมะพร้าวต้นเดียว - ถนนสี่เลน - บ้านน้ำเสนอ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตร.ม

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านมะพร้าวต้นเดียว ตำบลลิปะสะโจ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตามแบบ อบต.ลิปะสะโจ เลขที่ / 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
4	ขอยกมา				-		681,060.90	681,060.90
	งานวัสดุ / อื่นๆ							
	4.1 งานลูกรัง	1,560.00	ลบ.ม.	80.00	124,800.00	-	-	124,800.00
	4.2 งานหินคลุก	390.00	ลบ.ม.	373.83	145,793.70	-	-	145,793.70
	4.3 งานวางท่อลอดกลม คสล. ขนาด ศก. 0.80 ม. ชั้น 3	80.00	ท่อน	1,308.41	104,672.80	200.00	16,000.00	120,672.80
รวมค่างานอื่นๆ					375,266.50		697,060.90	1,072,327.40