



สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง		
หน่วยงาน	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง		
ประมาณการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 - ถนนอเลาะบากา		
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร		
สถานที่ดำเนินการ	คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 - ถนนอเลาะบากา หมู่ที่ 5 ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕	จำนวน	1	แผ่น
		ประมาณการเมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	338,273.87	1.3624	460,864.32	เงื่อนไข
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			460,864.32	บาท
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			460,000.00	บาท
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 620.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 741.93 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาข้างมหา
ก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติรัฐ ดาโอะ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอิสหะ หะมิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกชัย ลิงลาห์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.บางเขา รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ลิปะสะโง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสปีม สะอิ)

ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาแว มูซอ)

ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน



บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งโพธิ์ ช่วงที่ 1. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 - ถนนอเลาะบากา หมู่ที่ 5 ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตามแบบ อบต.ลิปะสะโง เลขที่ / 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานเตรียมพื้นที่							
	1.1 งานเคลียร์พื้นที่ก่อนดำเนินการ	1,380.00	ตร.ม.	-	-	5.50	7,590.00	7,590.00
2	งานพื้นที่ทาง คสล.							
	2.1 งานดินลูกรังปรับระดับ (บดอัดแน่น)	124.00	ลบ.ม.	247.66	30,709.84	63.00	7,812.00	38,521.84
	2.2 งานทรายหยาบรองพื้น	31.00	ลบ.ม.	467.29	14,485.99	63.00	1,953.00	16,438.99
	2.3 งานผิวจราจรคอนกรีต (กำลังอัด 240 ksc)	93.00	ลบ.ม.	2,070.09	192,518.37	204.00	18,972.00	211,490.37
	2.4 งานเหล็ก Wire Mesh	620.00	ตร.ม.	35.00	21,700.00	5.00	3,100.00	24,800.00
	2.5 งานเหล็ก dowel DB Ø 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-
	2.6 งานเหล็ก dowel RB Ø 19 มม.	750.00	กก.	19.76	14,820.00	3.00	2,250.00	17,070.00
	2.7 งานไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	288.00	5,760.00	-	-	5,760.00
	2.8 งานประกอบติดตั้งไม้แบบ	40.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,000.00	2,000.00
	2.9 งานตะปู	10.00	กก.	46.73	467.30	-	-	467.30
	2.10 งานยางแอสฟัลท์	3.00	ลิตร	50.00	150.00	-	-	150.00
	2.11 งานลูกรังไหล่ทาง	19.50	ลบ.ม.	247.66	4,829.37	-	-	4,829.37
3	งานวางท่อลอดกลม							
	3.1 ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.	7.00	ท่อน	1,308.00	9,156.00	-	-	9,156.00
	รวมค่างานอื่นๆ				294,596.87		43,677.00	338,273.87